

質問回答書(その2)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和8年度 第高専7号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第3工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
3	参考数量書	各所 吹付け硬質ウレタンフォームの原料種がA種1で指定されてます。A種1HのVE提案は可能でしょうか。A種1 t35 → A種1H t30で熱抵抗値が同等以上となります。	A種1t35でお見込みください。 ただし、工事着手後、監督職員とVE提案による変更協議することは可能です。
4	A005、009、025～028	外壁のアスロックにおいて、矩計図およびパラペット部の詳細から断熱材t35はアスロックの断熱プラスかと思われませんが、メーカーの中東情勢において受注中止となっております。現場発泡ウレタンフォーム吹付と考えてよろしいでしょうか。	A009特記仕様書13断熱材に記載のとおり、現場発泡工法A種1とします。
5	A028	ガラリ受金物（AG-004）FB-9×75 L1125 の取付詳細が不明です。詳細をご指示ください。	H鋼のフランジに溶接とします。
6	A056	足元金物（落下防止手摺） スチール PL-9×110 の取付方法はアンカーM10止めでよろしいでしょうか。その際、PL-9×110をPL-9×150に変更してアンカーを打っても躯体が割れにくい高さを保持するとしてもよろしいでしょうか。	M10でよろしいです。 PL-9×110を高さ調整とします。
7	A065	建具伏図に記載のあるAG-101とAG-102について、姿図はAW-103によると考えますが、詳細が不明です。ご指示ください。	ガラリサイズは、A067建具表AW-103姿図に記載のとおりです。 ガラリ詳細は、A068建具詳細図D1-1に準じるものとします。
8	A-081～085	サインA1について、学校名 自立 22ヵ所とあります。本体一体ずつが「公立学校法人滋賀県立大学滋賀県立高等専門学校」(22文字)の各文字となると考えますが、校章・切文字学校名はすべてに入るのでしょうか。	22箇所すべて、A085サイン意匠図に記載のとおりです。
9	A003	近隣家屋調査の表記範囲が第1～3工区まですべての工区分のように思われますが、今回工事の調査範囲をご指示ください。	3工区において表記範囲すべて調査対象とします。 他の工区も同じ調査範囲で実施頂く予定です。
10	A004	構造体コンクリートについて減水剤などの添加材の記載がありませんが、必要なら種別と適用範囲をご指示ください。	レディミクストコンクリートプラントの標準配合として、呼び強度30以下は、AE減水剤を使用するものとしています。その他の混和剤の使用はありません。
11	一般事項	労務費・材料費などの計上については、落札者のみが行うと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。 ただし、落札者決定後速やかに提出すること。